

# Réaménagement du temple de l'Eglise protestante unie du Pays d'Aix, rue Villars à Aix-en-Provence

Tableau de synthèse Tranche 2 (temple seul) - 22.06.2017

N°	Ouvrages	QT	U	PU	U	TVA	TTC
<b>Lot 1 - Démolition/Gros œuvre/Faux plafonds/Parements et revêtements</b>							
	Dépose du revêtement plastique de la salle du temple	1,00	Ens.	2 500,00	2 500,00	500,00	3 000,00
	Dépose du complexe chevrons/canisse/plâtre en plafond de la salle du temple	1,00	Ens.	9 600,00	9 600,00	1 920,00	11 520,00
	Réalisation du sous œuvre pour passage annexe largeur 1200	1,00	Ens.	1 500,00	1 500,00	300,00	1 800,00
	Purge des revêtements muraux type "washpearl" sur élévations de la salle du temple	1,00	Ens.	5 125,00	5 125,00	1 025,00	6 150,00
	Réalisation d'un ragréage support de pose	1,00	Ens.	2 834,00	2 834,00	566,80	3 400,80
	Fournit. et pose pierre de fatima 100x100 (appro 10€/fourniture 60€/pose 52€) 105 m²	1,00	Ens.	13 860,00	13 860,00	2 772,00	16 632,00
	Réalisation d'une toile tendue Aéria+vibrasto Texxa (40 m²-170€/m²)	1,00	Ens.	7 000,00	7 000,00	1 400,00	8 400,00
	Panneaux de laine de roche en arrière de la toile (40 m²)	1,00	Ens.	1 000,00	1 000,00	200,00	1 200,00
	Réalisation au plâtre des cintres périphériques sur ossature et nergalto	1,00	Ens.	8 920,00	8 920,00	1 784,00	10 704,00
	Réalisation au plâtre de plans inclinés sur ossature et nergalto	1,00	Ens.	4 655,00	4 655,00	931,00	5 586,00
	Réalisation de parements verticaux au plâtre + démolition paroi côté croix	1,00	Ens.	7 175,00	7 175,00	1 435,00	8 610,00
	Réalisation d'une contre cloison Mégastil sur paroi côté croix (75m²-100€/m²)	1,00	Ens.	7 500,00	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	Parements mono-acoustic sur mur mitoyen (2x12,5 m²-150€/m²)	1,00	Ens.	3 750,00	3 750,00	750,00	4 500,00
	Réalisation d'une isolation par laine de verre en plénum de la salle du temple	1,00	Ens.	2 220,00	2 220,00	444,00	2 664,00
	<b>Sous total Lot 1</b>				<b>77 639,00</b>		<b>93 166,80</b>

<b>Lot 2 - Chauffage/Ventilation</b>							
	Forfait installation de chantier	1,00	Ens.	860,00	860,00	172,00	1 032,00
	Fourniture Chaudière gaz à condensation assumant l'ensemble des locaux	1,00	Ens.	8 211,90	8 211,90	1 642,38	9 854,28
	Accessoires hydrauliques	1,00	Ens.	3 832,00	3 832,00	766,40	4 598,40
	Forfait reprise alimentation gaz	1,00	Ens.	1 000,00	1 000,00	200,00	1 200,00
	Traitement des condensats	1,00	Ens.	309,30	309,30	61,86	371,16
	Forfait pose, réglage et mise en service chaudières, carottage+Qualigaz	1,00	Ens.	4 295,00	4 295,00	859,00	5 154,00
	Fourniture de radiateurs type Parada ou équivalents	1,00	Ens.	8 270,09	8 270,09	1 654,02	9 924,11
	Fourniture du réseau multicouche compris accessoires	1,00	Ens.	2 853,00	2 853,00	570,60	3 423,60
	Forfait réseau et pose des terminaux de chauffage	1,00	Ens.	3 900,00	3 900,00	780,00	4 680,00
	Fourniture et pose chauffe eau	1,00	Ens.	750,00	750,00	150,00	900,00
	Fournitures d'un caisson d'extraction 3000m³/h	1,00	Ens.	2 233,80	2 233,80	446,76	2 680,56
	Réseau gainés galvanisé	1,00	Ens.	1 815,00	1 815,00	363,00	2 178,00
	Forfait pose	1,00	Ens.	2 200,00	2 200,00	440,00	2 640,00
	Location de nacelle	1,00	Ens.	400,00	400,00	80,00	480,00
	<b>Sous total Lot 2</b>				<b>40 930,09</b>		<b>49 116,11</b>

<b>Lot 3 - Electricité générale CFO/CFA</b>							
	Eclairages intégrés de la salle du temple + cablage et ampoules suspension (hors support)	1,00	Ens.	13 851,50	13 851,50	2 770,30	16 621,80
	Appareillages CFO, sonorisation et internet	1,00	Ens.	3 020,00	3 020,00	604,00	3 624,00
	Baie informatique	1,00	Ens.	1 796,95	1 796,95	359,39	2 156,34
	Tableau distribution	1,00	Ens.	2 250,00	2 250,00	450,00	2 700,00
	Boucle inductive (hors système et réglage)	1,00	Ens.	480,00	480,00	96,00	576,00
	provision pour vidéoprojection (source+écran)	1,00	Ens.	3 200,00	3 200,00	640,00	3 840,00
	<b>Sous total Lot 3</b>				<b>24 598,45</b>		<b>29 518,14</b>

<b>Lot 4 - Charpente métallique/Serrurerie</b>							
Réalisation d'une charpente de reprise de charge au droit du plancher mezzanine	1,00	Ens.	13 383,00	13 383,00	2 676,60	16 059,60	
Réalisation d'une structure de gradins, compris gradin mobile et support d'orgue	1,00	Ens.	9 326,00	9 326,00	1 865,20	11 191,20	option
Réalisation d'un garde-corps à barreaudage vertical acier thermolaqué	1,00	Ens.	3 200,00	3 200,00	640,00	3 840,00	
Réalisation d'une cornière périphérique sur murs porteurs de la salle du temple	1,00	Ens.	1 920,00	1 920,00	384,00	2 304,00	
<b>Sous total Lot 4</b>				<b>27 829,00</b>		<b>33 394,80</b>	

<b>Lot 5 - Menuiseries intérieures bois et mobiliers fixes</b>							
Réalisation de parements muraux chêne H=2500 , compris structure bois	1,00	Ens.	6 165,00	6 165,00	1 233,00	7 398,00	
Réalisation de parements muraux chêne H=1850 + coffres bancs, compris structure bois	1,00	Ens.	12 300,00	12 300,00	2 460,00	14 760,00	
Fourniture et pose d'encadrements de baies cintrés, finition à peindre	1,00	Ens.	8 000,00	8 000,00	1 600,00	9 600,00	
Fourniture et pose d'une porte coulissante intégrée chêne 4000 x 2500	1,00	Ens.	6 600,00	6 600,00	1 320,00	7 920,00	
Fourniture et pose d'une porte 2 vantaux chêne 1200 x 2500	1,00	Ens.	2 100,00	2 100,00	420,00	2 520,00	
Fourniture et pose d'une porte 2 vantaux chêne 1760 x 2500	1,00	Ens.	2 800,00	2 800,00	560,00	3 360,00	
Réalisation de structure secondaire, coffres et revêtements sur gradins aciers du lot 4	1,00	Ens.	6 500,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	option
Fourniture et pose de parquet en mezzanine, compris zone de gradins mobiles	1,00	Ens.	7 600,00	7 600,00	1 520,00	9 120,00	
<b>Sous total Lot 5</b>				<b>52 065,00</b>		<b>62 478,00</b>	

<b>Lot 6 - Peinture</b>							
Peinture des tous parements et boiseries, compris installation de chantier et nettoyage	1,00	Ens.	7 000,00	7 000,00	1 400,00	8 400,00	
<b>Sous total Lot 6</b>				<b>7 000,00</b>		<b>8 400,00</b>	

276 073,85

257 082,65 hors option